

R. Soprintendenza ai Monumenti
~~CORPO REALE DEL GENIO CIVILE~~
delle Puglie e del Molise in Bari

~~COMPARTIMENTO~~

Provincia di Campobasso

Comune di Matrice
 Ufficio di _____

*Preventivo di spesa per lavori complementari
 da eseguirsi alla Chiesa di S. Maria della
 Strada in Matrice -*

Computo metrico - Stima

192

Addì _____ 192 n. _____

Redatto dall'Ingegnere di _____ classe _____

Visto: ~~L'INGEGNERE CAPO~~

N.º. d'ordine	Indicazione dei lavori e delle provviste	Lunghezza	Larghezza	Altezza
1	<p>Ripresa della muratura diruta con pietra locale lavorata a pulleggiata sulle facce viste ed a punta fina negli asselli, messa in opera con malta ordinaria - Per la cortina interna di m. 9,36 sopra al piano della cornice termi- nale fino al tavolato del sotto-in- gros</p>	8,50	0,25	
2	<p>Muratura di fucilame calcarea e malta ordinaria per il riempimen- to fra le due facce viste - Lunghezza media s'ischiuffata</p>	11,13	0,63	
3	<p>Costruzione di una parte di voltino per la sistemazione della botola di accesso alla alla campanaria.</p>	1,00	0,70	
4	<p>Montaggio di calcastuzzo cementizio dello spessore di cm. 6 per la pavimenta- zione della alla campanaria</p>			
	<p>Parte centrale</p>	2,00	0,25	
	<p>Nel vano della campana a sud</p>	1,40	1,01	
	<p>a nord</p>	1,43	1,03	
	<p>Nivani delle campane a levante e</p>			
	<p>ponente</p>	0,77	1,00	
	<p>più</p>	0,76	1,00	
	<p>Meno la parte in corrispondenza della botola</p>	1,00	0,70	
5	<p>Cottuccio piramidale a 4 falde forma- to di puntoni di abete col diametro a riportare</p>			

Quantità	N. corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI		ANNOTAZIONI	
			Parziale	Totale da appaltarsi		
				a corpo		a misura
<u>mq. 2.18</u>		169 -		373.45		
<u>mq. 4.98</u>		39 -		170.80		
<u>mq. 0.70</u>		79.95		55.95		
mq. 4.50						
" 1.11						
" 1.16						
" 1.35						
" 1.48						
" 1.90						
" 10.77						
<u>0.70</u>						
10.07		20.80		809.45		
				809.65		

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	<p style="text-align: right;">Ripporto</p> <p>cm 16 circa nei muri d'angolo dello torre e premuti alla sommità contro un monaco ecc.</p>			
6	<p>Travicelli (arcauici) inclinati sui punti con sovrastante fiancolate di tavole di fronte.</p> <p>Falde di levante e di ponente</p> <p>Falde nord e sud</p>	<p>2 -</p> <p>2 -</p>	<p>2,35 2</p> <p>2,00 2</p>	<p>1,10</p> <p>1,35</p>
7	<p>Nuovo materiale di copertura compo- sto di embrici laterizi in opera</p> <p>Falde di levante e di ponente</p> <p>" nord e sud</p>	<p>2 -</p> <p>2 -</p>	<p>2,60 2,80</p>	<p>2,60</p> <p>2,75</p>
8	<p>Gracia di ferro in opera</p>			
9	<p>Assistenza, imprevisto e fotografie</p>			
	<p>Bari 11 marzo 1922</p>			<p>Sono lire 1000</p>

Quantità	N. corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI		ANNOTAZIONI	
			Parziale	Totale da appaltarsi		
				a corpo		a misura
				809 65		
				1170 00		
mq. 247						
" 250						
mq. 797		27 80		188 45		
mq. 1318						
mq. 1330						
mq. 2658		24 70		651 50		
kg. 20 -		10 40		208 00		
				705 60		
				3680 90		

in la scianca a Montebadue
e cent. ^{mi} novanta

Il Sopraindendente
Firmato

Campobasso, 14 Marzo 1922

Visto: P. INGEGNERE CAPO DE GENIO CIVILE

il Minuto

