

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE AQUILA
Ufficio del Genio Civile di Campobasso

COMUNE DI BARANELLO

PROGETTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RURALE NELLA
CONTRADA "LARGO ZURLO "

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO D. 1.5.1925 NUM. 1432

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE =AQUILA =
Ufficio del Genio Civile di Campobasso

COMUNE DI BARANELLO

PROGETTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RURALE NELLA CONTRADA
" LARGO ZURLO "

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGO-
LAAMENTO APPROVATO CON R.D. 1.5.1925. N.1432.

PREMESSE: Il comune di Baranello ha fatto redigere in data 16 Dicembre 1936 XV dall'Ingegnere Vittorio Tiberto un progetto per la costruzione di un edificio scolastico rurale da erigersi in contrada " Largo Zurlo " dell'importo di L. 80.000 di cui L. 67.879,73 per lavori a base d'asta e L. 12.120,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Per il finanziamento dell'opera il Podestà del comune stesso con deliberazione 31 Dicembre 1936 n.57 in corso di approvazione ha stabilito di chiedere la concessione di un sussidio dello Stato pari alla metà dell'importo e per la restante somma di contrarre un mutuo di favore estinguibile con 40 annualità con la Cassa DD. e FP. con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

UBICAZIONE DELL'EDIFICIO = L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è stata prescelta e determinata con verbale 14 Luglio 1936 XIV dall'apposita Commissione Tecnico-didattico = sanitaria, è di proprietà comunale, trovasi a m. 700 sul l.m.

confina a mezzogiorno con la strada rotabile , a levante ed a settentrione con due mulattiere ed a ponente con una residua zona di suolo comunale.

SOMMARIAMENTE DESCRIZIONE DEL FABBRICATO PROGETTATO = Il fabbricato è ad un sol corpo, a forma rettangolare ed ha un sol piano.

Comprende:

1° = Aula di m. 6.00 X 7.20 = Mq. 47.52 dell'altezza di metri 4.00 e volume di mc. 190.08.

E' illuminata da un'unica grande finestra trifora con luce di circa un quinto dell'area del pavimento, con apertura a Vasiestas nella parte superiore per facilitare il rinnovo dell'area nell'aula, ha il pavimento previsto in piastrelle di cemento due colori ; le pareti ed il soffitto in tinta chiara uniforme a due colori con zoccolo lavabile ad olio di lino e colore alto m; 1.80. Può contenere 47 scolari .

2° = Aula di m. 7.20 X 5.80 = Mq. 41.76 dell'altezza di metri 4.00 e volume di mc. 167.00. E' illuminata da una grande finestra trifora con luce superiore al quinto dell'area del pavimento . E' conforme negli altri particolari all'altra aula.

Può contenere 41 scolari.

3° = Vestibolo è delle dimensioni di m. 6.00 X 3.00 e da esso si eccede al corridoio spogliatoio.

4° = Corridoio spogliatoio hanno le medesime finiture delle aule . Sul corridoio si aprono le porte d'ingresso alle aule munite di sopra-luce a vasistas, oltre ad altre tre luci esecutive di ventilazione a livello delle prime.

5° = Sono previsti due gruppi di latrine di cui uno per i maschi ed un altro per le femmine opportunamente distanziati

per facilitare la sorveglianza sugli allievi che vi accedono. Sono muniti di locali antietanti al fine di isolarli dal corridoio. Sono dotati di lavabi. Gli scarichi vanno a confluire in una fossa settica con bottino di decantazione munito a sua volta di sfioratore e cunicolo di fognatura per convogliare le acque di rifiuto sino ad un fosso temale.

Nella ritratta per i maschi sono inoltre previsti due orinatoi.

Le finestre di detti locali hanno i davanzali alti m.1.80 sul pavimento. In giro alle pareti è previsto lo zoccolo lavabile alto m.1.80 ad olto di lino e colore grigio chiaro.

Tutti gli angoli sono arrotondati.

Il piano di calpestio delle aule, corridoio e servizi è sollevato di m.0.80 sul piano di campagna.

Esternamente il fabbricato avrà uno zoccolo di basamento alto m.0.80. La copertura è a tetto con sottotetto spazio ventilato.

La scuola avrà a disposizione acqua potabile ottima che sarà derivata dall'acquedotto comunale che passa nelle vicinanze.

Intorno al fabbricato vi sarà un campo cintato di sufficiente grandezza per contenere la palestra scoperta, ed il campo dello sperimentale.

Esteticamente l'edificio ha aspetto adeguato alla sua destinazione, senza ornamenti lussuosi e solo con modeste linee decorative.

Gli alligati del progetto appaiono compilati con sufficiente cura. Le condizioni prescritte per l'orientazione, illuminazione, aereazione e cubatura dei locali sono state rigorosamente

amente osservate.

Circa la struttura dell'edificio, il quale sarà costruito in muratura di pietrame e malta comune per i muri perimetrali ed in muratura di mattoni e malta comune per i divisori ed avrà i soffitti in tela metallica rinzaffata a cemento, non si ha nulla da osservare.

Non sono stati previsti gli alloggi per gli insegnanti dato che la borgata ove sorgerà l'edificio ha varie abitazioni civili ed adatte per abitazione degli insegnanti.

La valutazione dei lavori è stata fatta con prezzi desunti da regolari analisi, nelle quali per le mercedi sono state tenute presenti le tariffe sindacali vigenti in provincia e per i materiali i prezzi correnti nella località e che si ritengono ammissibili.

Il Capitolato Speciale di appalto che correde il progetto contiene le necessarie prescrizioni per la esecuzione dei singoli lavori nonché le norme per regolare i rapporti tra Amministrazione appaltante e Impresa, con richiamo all'osservanza delle leggi e prescrizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

L'ammontare del progetto è di L. 80.000,00 ripartito come segue:

a) importo dei lavori a misura	L. 66.879,73
b) compenso a corpo	<u>L. 1.000,00</u>
Importo a base d'asta	L. 67.879,73

Somma a disposizione dell'Amministrazione

a) lavori in economia	L. 3.000,00
b) progetto	<u>L. 1.800,00</u>

A riportare L. 4.800,00 67.879,73

Riporto	L. 4.800.00	L. 67.879.73
c) Direzione e contabilità	3.200.00	
d) Imprevisti	L. 4.120.27	
		<hr/>
Importo somme a disposizione L.		L. <u>12.120.27</u>
T O T A L E L.		L. <u><u>80.000.00</u></u>

PARERI SUL PROGETTO = Il Provveditorato agli Studi per il Molise con lettera 19 Aprile 1937 XV n.1134 ha espresso sul progetto in esame parere favorevole nei riguardi didattici.

L'Ufficio Sanitario Provinciale con relazione numero 8169 ha dato anche parere favorevole in linea tecnico sanitaria con piccole osservazioni di cui si potrà tener debito conto all'atto esecutivo.

CONCLUSIONE = Per tutto quanto innanzi, questo Ufficio ritiene che il progetto dell'ing. Vittorio Tiberto in data 16 Dicembre 1936 XV per la costruzione dell'edificio scolastico rurale di 2 aule senza alloggio in contrada Largo Zurlo, in territorio di Baranello, regolarmente compilato in conformità delle norme approvate col D.M. 4 Maggio 1925, possa ammettersi ai massimi benefici di legge richiesti e cioè alla concessione del sussidio in capitale nella misura della metà della spesa prevista in L. 80.000.00 e del contributo negli interessi sul mutuo per l'altra metà.



N. 2156 Campobasso 18 maggio 1937 XV

L'INGEGNERE DIRIGENTE

Malincon