

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	18/000 23417	ITA:	Soprintendenza per i Beni A.S.A.O. della Calabria - Cosenza -	Calabria	
PROVINCIA E COMUNE: Prov. RC - Comune di Stignano; LUOGO: Calvario - OGGETTO: Chiesa di S Maria - CATASTO: Foglio 5, part. A - CRONOLOGIA: Impianto medioevale, Rifacimenti del XVII secolo - AUTORE: Maestranze locali - DEST. ORIGINARIA: Luogo di riunione e di culto - USO ATTUALE: Luogo di culto, in occasioni sporadiche - PROPRIETA': Ecclesiastica - VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Art. 4 legge n° 1089 del I-6- 1939 - P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) La chiesa sita in localita' Calvario, poco distante da Stignano, e' intitolata a S. Maria. Ad essa vi si arriva attraverso una piccola strada di campagna. L' edificio armonioso e di piccole dimensioni, e' a navata unica. Entrando in essa abbiamo due pilastri in muratura che sorreggono un soppalco destinato a cantoria e che sono collegati da archi uniti alla facciata interna. Vicino all' altare maggiore vi e' un pulpito in muratura di tipo sospeso, che sovrasta una lapide in cui e' scritta la data 26- Maggio- 1756. Nell' unica navata di cui e' composta la chiesa, si notano due finestre per lato ed un soffitto in cassettoni di legno, esempio unico in tutto il paese. L' arco trionfale e' di forme modeste, e tra semplici lavorazioni in stucco porta ai due lati gli affreschi raffiguranti S. Pietro e S. Paolo. Sull' ALTARE PRINCIPALE SI TROVA UNA PICCOLA STATUA IN LEGNO, intagliata a mano contenente la statua lignea della Immacolata. A destra vi e' un piccolo locale adibito a sagrestia. Vicino al pulpito, vi e' un' altro piccolo altare addossato alla parete. Addossate alla parete sulla destra vi sono delle piccole costruzioni, ora periecolanti, che forse erano adibite a canonica. Su questa stessa parete vi sono i resti di una scala che portava alla torre campanaria, ora crollata. L' ingresso e' semplice, come del resto tutta la chiesa due stipiti ed un architrave liscie delimitano un portone in legno, che a sua volta contiene una piccola porticina centrale a sesto acuto. Sopra l' ingresso vi e' una scritta: "Restaurata il 30-8- 1936."		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Rettangolare -					
COPERTURE: A falde inclinate con orditura in legno, copertura in tegole -					
VOLTE o SOLAI: Soffitto a cassettoni in legno e volta a botte nell' abside -					
SCALE: Tracce di scala esterna che conduceva alla cantoria.					
TECNICHE MURARIE: Muratura in mattoni, pietrame e malta -					
PAVIMENTI: Piastrellatura di graniglia;					
DECORAZIONI ESTERNE: Portale liscio in granito locale -					
DECORAZIONI INTERNE: Decorazioni in stucco sull' arco trionfale -					
ARREDAMENTI: Statue, acquasanto.					
STRUTTURE SOTTERRANEE: _____					

ALLEGATE-2-3-4-5-6-7

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
Foglio di mappa n° 5 comune di Stignano.

FOTOGRAFIE: n° 5 fotografie

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: _____

FOTOGRAFIE: _____

MAPPE - RILIEVI - STAMPE: _____

ARCHIVI: _____

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Arch. Raspa Mirella

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Aldo Ceccarelli)

Aldo Ceccarelli

REVISIONI:

DATA: 27-11-1984

L'edificio e' di presumibile impianto medievale, anche se la foggia in cui e' decorato, la
 decorazione di granito sopra il portale ed altri piccoli particolari ci inducono a pensare che esso sia stato ri-
 maneggiato ampiamente nel secolo XVII. S^o potrebbe pure avanzare l'ipotesi che a procedere a questi lavori di rifa-
 cimento siano stati, tra gli altri dei monaci che in quel secolo giunsero dalla Puglia. A dare una mano a questa
 ipotesi si potrebbe citare il culto tanto sentito verso S Nicola, protettore della Puglia, a cui sono dedicate tan-
 te chiese dalle nostre parti. Comunque lasciando da parte questa che resta solo un'ipotesi, dobbiamo dire che lo
 edificio ha subito diverse volte danni da eventi naturali calamitosi e che piu' di una volta e' stato ricostruito.
 L' ultima volta; come possiamo vedere dalla lapide sopra il portale nella non lontano 1936. Ora la chiesa, pur non
 essendo stata chiusa al culto, versa in condizioni di abbandono. poca cura e' riservata al suo interno e le stuttu-
 re ad essa attaccate, che erano forse la dimora del custode dell'edificio, sono fatiscenti ed in parte crollate.

SISTEMA URBANO:

La costruzione e' situatata fuori dal contesto urbano, in aperta campagna.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Affacciata su di un piccolo spiazzo, costeggiata per tre lati da una strada campestre.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Lapide sulla navata di destra data 1756. Scritta sull'arco trionfale "Tu es petrus" e "Tu es paulus AD1934";
 iscrizioni a ricordo di restauri sulla pala d'altare con data 1903 e sotto ancora la data 1903.
 Fuori, sopra l'ingresso la data 30-3- 1936.

Rifacimenti dell'edificio nel secolo XVII, Per il resto bisogna guardare la data incise qua' e la ' nellachiesa

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1984					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	B	M	C	P	O	B	M	C	P	O	B	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE															
STRUTTURE MURARIE				X											
COPERTURE			X												
SOLAI															
VOLTE E SOFFITTI				X											
PAVIMENTI			X												
DECORAZIONI			X												
PARAMENTI															
INTONACI INT.			X												
INFISSI			X												

OSSERVAZIONI:



0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

Strada comunale

Strada

Strada

Strada vicinale

Calvario

Strada comunale



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	18/000 23417	ITA:	Soprintendenza per i Beni A.A.A.S; della Calabria -Cosenza -	Calabria	
	ALLEGATO N. <u>I</u> Stignano, Chiese di S. Maria del Calvario:-FOT. foglio di mappa n° 5, part. A -				