

UFFICIO TECNICO MUNICIPALE
DI
LANCIANO

Lavori di sistemazione del Monumento ai Caduti

Relazione

Nel preventivare i lavori per la esecuzione del Monumento ai Caduti in Lanciano non si teneva conto della sistemazione dell'area in cui il Monumento doveva sorgere, nè delle pareti del basamento. All'atto della esecuzione dei lavori stessi, sia per la brevità del tempo e soprattutto per la mancanza dei fondi a disposizione del Comitato, nemmeno si è potuto rimediare a tale omissione. Finché il Monumento sorge ora sul nudo terreno e presenta sia nei fianchi che nel lato posteriore del basamento un inderogoso paramento in mattoni che forma uno stridente contrasto con la massa soprastante.

Il solerte Ill.^{mo} Sig.^r Commissario della Città di Lanciano conscio della necessità, per il decoro cittadino, di non potersi lasciar persistere ulteriormente tale stato di cose, ha incaricato questo Ufficio di redigere un preventivo di spesa delle opere necessarie per la sistemazione sopradetta.

Dovendosi per ovvie ragioni contenere la spesa a quella strettamente indispensabile quest'Ufficio, nell'alligato computo metrico e stima, ha preventivato un semplice rivestimento del basamento del Monumento con lastre di marmo bianco di Carrara dello spessore di cm. 2 e per la parte decorativa un semplice nocciolo di base in marmo grigio e una cornice di coronamento costituito da gocciolatoio e gola separati da listelli.

Nel preventivo si sono comprese anche alcune opere già eseguite per la sostituzione di lastre di marmo rotte ed avariate che non era assolutamente possibile collocare in opera durante la posa del Monumento.

L'importo totale delle opere necessarie per una completa sistemazione del Monumento è, quale risulta dall'annessa stima, di lire diecimila e settantasette (L. 10077.00)




Lanciano, ventidue febbraio mille novecento ventisette Anno V^o

p. L. Ing^{re} Ricigente
Luigi De Cecco
[Signature]



N. d'ordine	INDICAZIONI	QUANTITÀ		PREZZO	IMPORTO	
		Parziale	Totale		Parziale	Totale
<u>Lavori di sistemazione del Monumento ai Caduti.</u>						
<u>Computo metrico e stima</u>						
A) <u>Lavori di sistemazione ancora da eseguire.</u>						
1	<p>Plastie di marmo bianco di Carrara di 2^a qualità, dello spessore di cm. 2, lucide su una faccia e sui bordi in vista, di superficie non minore di m². 1,00, in opera con malta di cemento ed aggraffe:</p> <p>a) per il rivestimento della parete propria, cioè la Piazza Garibaldi</p> <p>m. 10.30 x 2.10 m² 22 68</p> <p>b) per il rivestimento delle fiancate propriamente le gradinate</p> <p>2 x 5.00 x $\frac{2.10 + 0.50}{2}$ " 13 00</p> <p>c) per il rivestimento della corona di base</p> <p>(4.50 + 4.50 + 8.80) 1.00 " 17 80</p> <p>Totale m² 53 48 100 00 5348 00</p>					
2	Gradini monoblocchi dell'altezza di cm. 16 e pedata di cm. 30, in opera con malta di cemento ml.			2 50	70 00	175 00
3	Opere di coronamento in marmo come sopra, dell'altezza di cm. 30, lavorato con due mode, nature semplici separate da listelli, in pezzi non inferiori a m. 1.20, lucidate nelle parti in vista, in opera come sopra m. l.			20 80	80 00	1664 00
Sommano Lire						7187 00
Ritensi lire settemila cento ottantasette =						

N. d'ordine	INDICAZIONI	QUANTITÀ		PREZZO	IMPORTO		
		Parziale	Totale		Parziale	Totale	
	B) Lavori già eseguiti dalla Ditta G. Ricci (secondo la distinta fornita dalla Ditta stessa)						
4	lastre di marmo di Carrara dello spessore di cm. 3 collocate in opera in sostituzione di quelle rotte od avariate m ²		16 61	130 00	1993 20		
5	lastre come sopra dello spessore di cm. 2 impiegate nello stesso uso e. s. m ²		4 96	80 00	396 80		
6	Per lavorazione di pezzi vari di marmo e riparatura di altri giorni		10	50 00	500 00		
	Sommano					2890 00	
	Riconsi lire duemila ottocento novanta = =						
<u>Riepilogo</u>							
	Per lavori di cui alla categoria A Lire				7187 00		
	" " " " B " "				2890 00		
	Importo totale			Chire	10077 00		
	Riconsi lire diecimila e settantasette = = = =						



Lanciano, ventidue febbraio mille novecento ventisette - Anno V^o

p. G. Ing^{re} Dirigente
 Luigi De Ceras
[Signature]

