


01463

nr.12 : Sezioni 1/50 nr.13:Prospetti 1/50 + 14 + 15 nr.16:Particolare 1/5-nr.17:Rilievo UNI Sc.1/250	MAPPE - RILIEVI - STAMPE: cfr.Scheda Quadro
MAPPE: nr.18:Incisione del 1671 (Sceti) nr.19:Incisione del Manauft (1688)	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: Archivio storico del Sacro Monte - Varallo Sesia Archivio di Stato di Vercelli - Sezione di Varallo Sesia Biblioteca civica Celta - Varallo Sesia
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Enrico Bonifetto
Federico Fontana



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:



REVISIONI:

DATA: 30.11.79

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
PROVINCIA E COMUNE: Varallo Sesia (VC) , LUOGO: Sacro Monte di Varallo - Piazza dei Tribunali. OGGETTO: Cappella n.28 - Gesù al Tribunale di Erode. CATASTO: U.T.E. Vercelli C.ne. di Varallo S. Fg.83 part. CRONOLOGIA: XVII sec. (1606-1638) AUTORE: ignoto (Pellegrino Tibaldi Attar) DEST. ORIGINARIA: Cappella con Sacra Rappresentazione USO ATTUALE: Cappella con Sacra Rappresentazione PROPRIETÀ: Amministrazione civile del Sacro Monte VINCOLI LEGGI DI TUTELA: D.M. 29/5/1908 P.R.G. E ALTRI:			(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) DESCRIZIONE: L'edificio, a pianta rettangolare, è costituito di due corpi, rettangolari anch'essi: un pronao anteriore, più ristretto, ed un corpo posteriore costituente la cappella, più ampio e di minore altezza. Il pronao, a quattro ordini, s'innalza su quattro colonne sorreggenti due architravi e un arco a tre centri, su cui si impostano due volte a botte a tutto sesto ai lati, ed una grande crociera centrale. A modo di quarto ordine è posto un loggiato slanciato, formato da otto archetti a tutto sesto sostenuti da colonnine in pietra e lesene in muratura. Il corpo posteriore è costituito da un unico ampio vano, coperto da una grande volta a padiglione. Esso contiene la rappresentazione di Gesù di fronte al Tribunale di Erode. Le pareti e la volta sono affrescate con una scenografia architettonica e prospettiva centrale, opera di Tanzio da Varallo, eseguita, secondo Marziano Bernardi, nel 1628. Le 35 statue che costituiscono la scena opera di Giovanni D'Enrico sono in gesso dipinto. La scena è visibile dall'esterno attraverso una grata in legno con vetri piombati situata al di sopra di un ingiunocchiatoio. Le strutture portanti della Cappella sono in pietra irregolare intonacata. Le colonne e le trabeazioni del portico, le colonnine del loggiato e l'architrave posta al di sopra della grata lignea sono in pietra lavorata. Le lesene, il cornicione e le decorazioni di facciata sono di intonaco liscio.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: rettangolare con portico anteriore					
COPERTURE: due tetti a tre falde, a differenti quote, su struttura lignea, con manto in beola.					
VOLTE o SOLAI: Volte a crociera, a botte ed a padiglione in pietra intonacate.					
SCALE: Nessuna					
TECNICHE MURARIE: Murature in pietra con intonaco liscio.					
PAVIMENTI: in pietra a lastre regolari nel portico, in pietra irregolare con malta dipinta a quadri diagonali all'interno					
DECORAZIONI ESTERNE: Spartito architettonico di facciata e loggiato in pietra ed intonaco.					
DECORAZIONI INTERNE: Affreschi su tre pareti e sulla volta.					
ARREDAMENTI: Statue e suppellettili in legno e terracotta.					
STRUTTURE SOTTERRANEE: nessuna					

VICENDE COSTRUTTIVE . NOTIZIE STORICO . CRITICHE:

Secondo documenti pubblicati dal Galloni, è del 25 settembre 1548 il decreto del Vescovo Bescapè che riassume e compendia quanto era stato stabilito già da una precedente visita: "Si pongano cappelle con dei misteri che man-
cano della passione, come a dire del Signore presentato ad Anna, condannato ed illuso; della presentazione a Pilato e ad Erode, della flagellazione ed Coronatione." Nel 1602 il Bescapè suggerisce anche l'ordine delle cappelle mancanti secondo il quale il Palazzo di Erode dovrebbe travarsi dopo la prima presentazione a Pilato. E ancora il Galloni a suggerire che l'inizio dei lavori per la costruzione di questa cappella possa essere stabilito alla data del 1619 anno in cui fu aggiudicato l'appalto nell'incanto pubblico tenutosi il 28 luglio di quell'anno. Il Fassola attribuisce il disegno di questa cappella a Pellegrino Tibaldi, ipotesi, e ripresa nella guida pubblicata nel 1833 a spese di Giovanni Uzzini. Secondo un documento pubblicato dal Bordiga l'opera fu compiuta soltanto nel 1638. La rappresentazione interna venne affidata interamente ai tre fratelli D'Enrico. Giovanni è autore delle 35 statue, Antonio eseguì gli affreschi e Melchiorre decorò le statue e le suppellettili. Il 3 maggio 1826 la cappella venne restaurata sostituendone le parti in pietra degradate.

SISTEMA URBANO: La Cappella è situata sulla Piazzetta della dei Tribunali, di cui ne costituisce il lato Nord.

RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio, costruito come blocco isolato, posizione centrale, tra le cappelle 25 e 27 si pone come polo visivo della piazza, in quanto il tracciato del percorso, e la contrapposta Cappella 24, obbligano il fruitore ad una visione frontale.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI: Cartiglio dipinto sopra l'architrave della Grata lignea, con scritta latina illustrante il contenuto della Cappella.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

1826: Sostituzione delle colonne e delle trabeazioni in pietra locale con altre simili in granito, su un lascito della marchesa di Barella.

BIBLIOGRAFIA:

CRF. BIBLIOGRAFIA GENERALE

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI 30.11.79 RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI					X													
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI				X														
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: cfr.Scheda Quadro

FOTOGRAFIE: nr.1 : Prospetto
nr.2-7 : Vedute d'insieme
nr.8-10: Portico e ParticolariDISEGNI E RILIEVI: nr.11 : Piante 1/50
nr.12 : Sezioni 1/50
nr.13:Prospetti 1/50 + 14 + 15
nr.16:Particolare 1/5-nr.17:Rilievo UNI Sc.1/250

MAPPE:

nr.18:Incisione del 1671 (Sceti)
nr.19:Incisione del Manauft (1688)

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

Giovetti E., Trovati P.A.: Il Sacro Monte di Varallo, Guida illustra-
tiva - I.G.D.A., Novara, 1965
Bernardi Marziano - Il Sacro Monte di Varallo - A. Pizzi, Milano,
1960
Fototeca Biblioteca Civica Celta- Varallo Sesia.MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
cfr.Scheda Quadro

ARCHIVI:

Archivio storico del Sacro Monte - Varallo Sesia
Archivio di Stato di Vercelli - Sezione di Varallo Sesia
Biblioteca civica Celta - Varallo Sesia

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Enrico Bonifetto
Federico Fontana

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:



REVISIONI:

DATA: 30.11.79

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
01/0 001 58 10		ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
ALLEGATO N. 1		Varallo Sesia (VC) : Sacro Monte - CAPPELLA 28 Prospetto anteriore prospiciente sulla Piazza dei Tribunali.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI RD ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 2	Varallo Sesia (VC) : Sacro Monte - CAPPELLA 28 Veduta prospettica anteriore.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 3	Varallo Sesia (VC) Sacro Monte - Cappella 28 Prospetto anteriore con portico e loggiato:			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 4	Varallo Sesia (VC) Sacro Monte - Cappella 28 Fronte principale sulla Piazza dei Tribunali.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/00015810	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 5	Varallo Sesia (VC) : Sacro Monte - CAPPELLA 28 Vista anteriore prospettica.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 6	Varallo Sesia (VC) : Sacro Monte - CAPPELLA 28 Prospetto laterale.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 7	Varallo Sesia (VC) : Sacro Monte - CAPPELLA 28 Vista di trequarti posteriore.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 8	Varallo Sesia (VC) : Sacro Monte - CAPPELLA 28 Il portico ed il loggiato anteriore.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 58 10	ITA:		SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE
	ALLEGATO N. 9	Varallo Sesia (VC) : Sacro Monte - CAPPELLA 28 Portico anteriore : particolare lesene e modiglioni in pietra.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
	ALLEGATO N. 10	Varallo Sesia (VC) : Sacro Monte - CAPPELLA 28 Inginocchiatoio esterno e finestra sotto il portico.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)




A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE
	ALLEGATO N. 11	VARALLO SESIA (VC)	SACRO MONTE - CAPPELLA 28	


VARALLO SESIA (VC) SACRO MONTE - CAPPELLA 28
 Piante. Scala 1/50

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)








PIANTA



PIANTA PAVIMENTAZIONI




PIANTA LOGGIATO




PIANTA DEL TETTO

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE
	ALLEGATO N. 12	VARALLO SESIA (VC)	SACRO MONTE - CAPPELLA 28	
		Sezioni. Scala 1/50		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)





piallata in legno

aula

modigliu in pietra

pavimento in pietra
n. mod. 98-102 cm.


superfici intonacate

superfici non intonacate
struttura muraria in pietra

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
ALLEGATO N. 13	VARALLO SESIA (VC) SACRO MONTE - CAPPELLA 28 Prospetto anteriore - Scala 1/50.			


(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROSPETTO ANTERIORE




N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
ALLEGATO N. 14	VARALLO SESIA (VC) SACRO MONTE - CAPPELLA 28 Prospetto laterale - Scala 1/50.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
ALLEGATO N. 15	VARALLO SESIA (VC) SACRO MONTE - CAPPELLA 28 Prospetto posteriore - Scala 1/50.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)




N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
ALLEGATO N. 16	VARALLO SESIA (VC) SACRO MONTE - CAPPELLA 28 Particolare lesena. Scala 1/5			


(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PARTICOLARE LESENE : Y
Scala 1/5

PROFILO





PROSPETTO



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE
	01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE
	ALLEGATO N. 17	VARALLO SESIA (VC) SACRO MONTE - CAPPELLA 28 Rilievo UNI-CNR 7310. Scala 1/250		

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)





N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
01/0 001 58 10	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE	PIEMONTE	
ALLEGATO N. 18	Varallo Sesia (VC) : Sacro Monte - CAPPELLA 28 - "Gesù davanti ad Erode" Incisione di Gaudenzio Sceti del 1671.			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)





ITA:

VARALLO SESIA (VC) SACRO MONTE - CAPPELLA 28

Incisione di Gio. Blasio Manauft 1688

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

01/00015810

ALLEGATO N. 19

