



CI

ITA :

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. SA. e AV.

83

CAMPANIA

Ø

PROVINCIA E COMUNE: **SA-EBOLI, loc. SAN BERNIERO**

SU/TP

LUOGO: **Loc. SAN BERNIERO (+RAM)**OGGETTO: **Chiesa San Berniero**

RIFERIMENTI TOPOGRAFICI:

CATASTO: **F° 46 (1981) part. B**CRONOLOGIA: **XI?;XIX;XX**AUTORE: **?**DEST. ORIGINARIA: **Chiesa**USO ATTUALE: **Nessuno**PROPRIETA': **ENTE:Curia Vescovile di Salerno**VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P. R. G. E ALTRI:PIANTA: **Isolata;longitudinale;ad aula;ad unica navata;campanile**COPERTURE: **Tetto a capanna;manto di tegole;**VOLTE o SOLAI: **Volta a botte;materiale non accertabile;**

NUMERO DEI PIANI:

SCALE:

TECNICHE MURARIE: **Muratura in pietrame con intonaco liscio**PAVIMENTI: **Battuto**DECORAZIONI ESTERNE: **Arcone in pietra con edicola sul colmo del tetto**DECORAZIONI INTERNE: **Lesene e cornice all'imposta della volta a botte**ARREDAMENTI: **Altare in pietra**STRUTTURE SOTTERRANEE: **0 p.s.;fond.non accertabili.**

DESCRIZIONE:

La chiesa di San Berniero è posta nell'omonima località in provincia di Eboli.

Dell'originaria chiesa medioevale resta ben poco, infatti essa è stata in gran parte ristrutturata in anni recenti.

Attualmente si presenta isolata in aperta campagna, ad unica aula longitudinale.

La facciata semplice ha un portone in ferro sovrastato da un arcone in pietrame che termina a capanna secondo l'andamento del tetto. Gran parte dell'intonaco in facciata è andato perso; restano soltanto gli archetti pensili a coronamento degli spioventi e una piccola edicola posta al culmo del tetto (in muratura e terminante con una croce in ferro di recente fattura).

Oltrepassato il portone si accede al semplice interno coperto da una volta a botte alla cui imposta vi è una cornice marcapiano che termina nel piccolo abside decorato con lesene e cornici in stucco.

L'altare è posta al centro dell'abside ed è in pietra di fattura molto rozza.

Alla destra dell'abside si accede al campanile all'interno del quale non resta traccia della scala interna.

Esternamente il campanile è a pianta quadrata con la parte inferiore in mattoni a vista, mentre quella superiore ha un semplice bugnato.

Posteriormente alla chiesa vi sono dei ruderi della vecchia sacrestia (di incerta datazione). Le condizioni della chiesa sono pessime.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XX?;Restauri di incerta datazione

BIBLIOGRAFIA:

G.Paraggio:Cronache culturali "SAN GEROLAMO LO SPAGNOLO" Agiro 1900

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1993						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE					X													
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI					X													
PAVIMENTI						X												
DECORAZIONI					X													
PARAMENTI																		
INTONACI INT.						X												
INFISSI																		

OSSERVAZIONI :

La chiesa è ormai abbandonata da diverso tempo e le sue condizioni sono sempre più precarie.

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
FOTOGRAFIE: ALL . N . 1
DISEGNI E RILIEVI: ALL . N . 2 - 3 - 4
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
ARCH. CINZIA LUCIA GUIDA
Cinzia Lucia Guida

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 21 APR. 1993





