


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
CODICI	18/000 410137	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI A.A.A.S.DELLA CALABRIA			
PROVINCIA E COMUNE: (CS)-LUZZI LUOGO: RIONE TIMPONE OGGETTO: CHIESA DELL'IMMACOLATA-PARROCCHIA DI S.BIAGIO CATASTO: F.N.49-PART."E" CRONOLOGIA: AUTORE: IGNOTO DEST. ORIGINARIA: EDIFICIO PER IL CULTO USO ATTUALE: EDIFICIO PER IL CULTO PROPRIETA': BENEFICIO ECCLESIASTICO VINCOLI LEGGI DI TUTELA: LEGGE N.1089 DEL 1° GIUGNO 1939 P.R.G. E ALTRI: P.R.G.APPROVATO			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) La Chiesa dell'Immacolata, Parrocchia di S.Biagio sorge nella parte più alta del paese. L'architettura esterna della Chiesa, anche se in atto mostra alcuni riflessi di tendenza recente, è ispirata allo stile barocco manierato. Il portale principale della Chiesa è preceduto da una scalinata trilaterale parallela e si apre al centro della propsettiva; anche il portale minore che si apre nella navata destra, è preceduto da alcuni scalini. L'interno è a tre navate, tipo basilicale sorretto e diviso da arcate e pilastri con presbiterio sopraelevato allungato che precede l'altare maggiore e l'abside. L'altare maggiore è in stucco lucido policromo. L'architettura interna si ispira a motivi di tardo barocco. Dal presbiterio s'innalza la cupola. Sulle tribune, del coro presbiteriale si conservano due affreschi; a destra "la visitazione di Maria a S.Elisabetta", ed a sinistra "la presentazione di Gesù dal tempio"			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: REGOLARE						
COPERTURE: TETTI A STRUTTURA LIGNEA CON MANTO DI COPERTURA A COPPI						
VOLTE o SOLAI: VOLTE A CROCIERA, VOLTE A BOTTE						
SCALE: GRADINATA IN MURATURA						
TECNICHE MURARIE: MURATURA IN PIETRA						
PAVIMENTI: PIASTRELLE DI CEMENTO						
DECORAZIONI ESTERNE: BAROCCO MANIERATO						
DECORAZIONI INTERNE: TARDO BAROCCO						
ARREDAMENTI: STALLI-SEDILI PER I FEDELI						
STRUTTURE SOTTERRANEE: STRUTTURE FONDALI						

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE


N.

18100110137

ITA:

ALLEGATO N. 3 LUZZI (CS) - CHIESA DELL'IMMACOLATA PARROCCHIA DI S. BIAGIO - PIANTA COPERTURA

S. (c. 400.000)

SOPRINTENDENZA BENI A.A.A.S.
COSENZA

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Rilevo: N. 139 Neg. 95843 Pos. _____

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE


N.

18100110137

ITA:

ALLEGATO N. 2..... LUZZI (CS) - CHIESA DELL'IMMACOLATA PARROCCHIA DI S.BIAGIO - PIANTA A QUOTA CANTORIA

S. (c. 400.000)

SOPRINTENDENZA BENI A.A.A.S.
COSENZA

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Rilievo: N. 139 Neg. 95841 Pos. 95846

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE


N.

18/0010137

ITA:

ALLEGATO N. 1 LUZZI (CS) - CHIESA DELL'IMMACOLATA PARROCCHIA DI S. BIAGIO - PIANTA A QUOTA PAVIMENTO

S. (c. 400.000)

SUPRINTENDENZA BENI A.A.A.S.
COSENZA

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Rilievo: N. 139

Neg. 95842

Pos. 95787

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

1795-Ricostruzione dell'abside.

1867-Ampliamento e decorazione della Chiesa.

1870-Ripristino delle strutture danneggiate del terremoto.

1934-Furono completati i lavori di consolidamento e delle decorazioni pittoriche.

BIBLIOGRAFIA:

Giuseppe SANTAGATA-Luzzi SACLRD

Notizie Storico-Artistiche su Chiese-Cappelle-Icane e Monumenti.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

VICENDE COSTRUTTIVE . NOTIZIE STORICO . CRITICHE:

La Chiesa dell'Immacolata, Parrocchia di S. Biagio è ubicata in territorio di LUZZI, contrada S. Venere sui ruderi di un tempio pagano.

Nel 1656, la Chiesa era costituita da una sola navata e l'edificio era utilizzato per la cura ed il ricovero degli ammalati di peste.

Nel 1791 si fecero dei lavori di abbellimento e ricostruzione.

Per il terremoto del 1854 fu chiusa al culto, riapertasi 1867 con i lavori di ripristino, chiusa successivamente per danni provocati dal terremoto del 1870.

I terremoti del 1905, 1908, 1913, apportarono danni maggiori alla Chiesa. Fu ricostruita solo nel 1934.

La Chiesa è ispirata allo stile barocco, si conservano in essa affreschi, statue e un crocifisso ligneo e nella parete di fondo dall'abside si conservano gli stalli.

SISTEMA URBANO: La Chiesa soege nella parte alta del paese e precisamente nel rione Timpone.

RAPPORTI AMBIENTALI: Si inserisce bene nel contesto ambientale.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:

1935-Epigrafe marmorea posta sotto il pergamo.

1935-Epigrafe marmorea posta sotto la nicchia dell'Immacolata.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

Rose Pale